

Коммерческое предложение

на установку 4-х автоматических шлагбаумов с домофонами и камерами СТН для жилого комплекса "VITA NOVA" по адресу: ул. Мебельная д.49/92. Вариант с брелоками и управлением по телефонному звонку.

Автоматические шлагбаумы

1	Комплект автоматического шлагбаума CAME нового поколения GARD4040/4 в составе:	к-т.	4	103 273,50р.	413 094,00р.
	Шлагбаум, оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, с возможностью подключения дополнительных устройств.	шт.	1		- р.
	Стрела из окрашенного алюминия с полу-эллипсовидным сечением, белого цвета, с заглушкой и противоударным профилем, L = 4 м.	шт.	1		- р.
	Балансировочная пружина Ø 50 мм.	шт.	1		- р.
	Встроенная купольная сигнальная лампа.	шт.	1		- р.
	Светоотражательные красные полосы на стрелу (в упаковке 20 шт.).	шт.	1		- р.
	Неподвижная опора под стрелу.	шт.	1		- р.
	Обогреватель	шт.	1		- р.
	Фотоэлементы безопасности	шт.	2		- р.
	Колонна для фотоэлемента	шт.	4		- р.
	Защита противоударная для фотоэлемента	шт.	2		- р.

Оборудование СКУД, СТН и домофонию точек проезда автотранспорта

2	Контроллер доступа C-2000-2 исп.1	шт.	4	3 435,00р.	13 740,00р.
3	Считыватель бесконтактный Matrix V	шт.	4	13 200,00р.	52 800,00р.
4	Стойка с монтажной площадкой для размещения считывателя и вызывной панели 400*300	шт.	6	7 370,00р.	44 220,00р.
5	Блок бесперебойного питания 12В 3А под АКБ 7 Ач	шт.	6	3 250,00р.	19 500,00р.
6	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	шт.	6	580,00р.	3 480,00р.
7	Корпусная IP-камера Infinity SR-2000XR, 2Mpix 1920x1080, 1/2.8" Sony, Xarina DSP, 0.1/0.01лк; CS, APD, мех.ИК-фильтр, 60 к/с при разрешении 1920x1080; двойной поток, детектор движения wLine, ультраширокий динамический диапазон WDR 108dB, D-DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -10° + 55°C; питание DC12V/PoE, 145x74x63 мм 450 гр.	шт.	6	24 480,00р.	146 880,00р.
8	Программное обеспечение "Интеллект" - подключение камеры	шт.	6	6 000,00р.	36 000,00р.
9	Коммутатор AT-GS950/10PS 10-port 10/100/1000T WebSmart switch with 2 SFP combo ports and PoE+	шт.	2	35 360,00р.	70 720,00р.
10	Вызывная панель BAS-IP AV-01 V3	шт.	6	23 457,00р.	140 742,00р.
11	Кронштейн для накладного монтажа BR-AV	шт.	6	1 260,00р.	7 560,00р.
12	Модуль управления автоматическими шлагбаумами/воротами по телефонному номеру	шт.	1	170 500,00р.	170 500,00р.
13	Видеодомофон Консьержа BAS-IP AR-07L V3	шт.	1	19 964,00р.	19 964,00р.
14	Пульт управления шлагбаумом	шт.	4	3 100,00р.	12 400,00р.
15	Труба металлическая, прямоугольного сечения 100x100, толщина 3 мм, L=6м, с монтажной площадкой для размещения видеокамеры	шт.	3	7 125,00р.	21 375,00р.
16	Радиобрелок 433 МГц IL-100(заказывать по необходимому количеству)*	шт.	1	695,00р.	695,00р.

Дополнительные материалы

17	Кабель "витая пара" UTP 5E cat для уличной прокладки.	м.	305	36,00р.	10 980,00р.
18	Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, не содержит галогенов	м.	610	36,00р.	21 960,00р.
19	Кабель силовой с ПВХ изоляцией 2x0,75	м.	200	14,00р.	2 800,00р.
20	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5	м.	400	36,00р.	14 400,00р.
21	Труба гибкая двустенная для кабельной канализации д.55мм, в бухте 100м., с протяжкой	м.	100	72,00р.	7 200,00р.
22	Труба гофр. ПВХ легк. типа с прот., за метр	м.	600	9,90р.	5 940,00р.
23	Крепеж и расходные материалы (дюбеля, клипсы, разъемы, стяжки, арм. сетка, бетон, монт. констр. и пр.)	шт.	1	58 000,00р.	58 000,00р.

Итого по оборудованию					1 294 950,00р.
------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

Работы

24	Линейно-кабельные и строительно-монтажные работы(с прорисовкой кабельных трасс, мест установки оборудования и структурной схемой)	шт.	1	295 000,00р.	295 000,00р.
----	---	-----	---	--------------	--------------

25	Пусконаладочные работы	шт.	1	92 000,00р.	92 000,00р.
Итого по работам					387 000,00р.
Гарантия на оборудование и работы 2 года					
ВСЕГО					1 681 950,00р.

*** (!) ВНИМАНИЕ:** Необходимое количество брелоков для проезда на придомовую территорию собственник приобретает за свой счет.